

Планируемые работы по статье "текущий ремонт" 2-й очереди ЖК "Мечта" на 2016-2017 г.г.

(для принятия решения на общем собрании собственников, ценовое предложение на 01 августа 2016 г. и может изменяться в зависимости от сроков проведения работ)

№п/п	Виды работ	Ценовое предложение	
		1	2
1	Ограждение территории (выполняется в любом случае).		
1.1	Забор: высота 1.8 метра наполнение секции полоса 30х4мм с двух сторон, труба 15х15мм. Окрашено грунт эмаль, цвет черный. (160 м.п.) Столб труба 3000мм, 57х2мм с пластиковой заглушкой.	392 000	
1.2	Ворота откатные ширина 3,5 метра, рама труба профильная 60х40мм, наполнение рамы труба 15х15мм, полоса 30х4мм, труба 15х15мм, столб приемный и опорный. Окрашено грунт эмаль,	62 400	
1.3	Калитка ширина 1 метра. Окрашено порошковым полимерным покрытием цвет черный. (3 шт)	27 000	
1.4	Ворота распашные ширина 4 метра с ковкой, пики литые, рама труба 60х40мм, наполнение рамы труба 15х15мм, полоса 25х4мм,	24 300	
	Ворота откатные ширина 5,9 метра, рама труба профильная 60х40мм, наполнение рамы труба 15х15мм, полоса 30х4мм, труба 15х15мм, столб приемный и опорный. Окрашено грунт эмаль, цвет черный. Комплектующие РОЛТЕК (1 шт)	92 600	
1.5	Монтаж забора	68 800	
1.6	Монтаж калитки	6 900	
1.7	Монтаж откатных ворот (+ устройство фундамента)	30 400	
1.8	Монтаж распашных ворот	11 500	
1.9	Доставка (откатных ворот и забора)	2 000	
	ИТОГО	717 900	
2.	Устройство парковки (290 м.кв.)		
2.1	Демонтаж ограждения и бордюра (110 м.п.)	22 000	
2.2	Демонтаж существующего покрытия, выборка до проектной отметки, планировочные работы (290 м.кв.)	101 500	
2.3	настил геотекстиля (290м.кв.)	159 500	
	устройство основания из ЦПС 25 см.		
	уплотнение катком		
2.4	установка дорожного бордюра на бетонное основание (59 м.п)	32 450	
2.5	Устройство асф.бет. покрытия мелк.зерн. плотный Тип Б. (ручная укладка) (290 м.кв.)	319 000	
	ИТОГО	634 450	
3.	Вариант 1. Устройство детского игрового стадиона (15м. на 8м.):		
3.1	установка садового бортового камня (46 м.п.)	20 700	

3.2	Устройство основания и выравнивание отсевом (120 м.кв.)	42 000	
3.3	Устройство покрытия из резиновой крошки «Мастерфайбер» (120 м.кв.)	153 600	
3.4	Нанесение разметки, установка ворот и баскетбольного кольца	45 000	
3.5	Устройство ограждения спортивной площадки из 3d сетки (51 м.п.)	249 000	
	ИТОГО	510 300	
4.	Вариант 2. Устройство детского стадиона (18 м. на 10 м., высота 3060см) без резинового покрытия.		
	Техническое описание: столб длиной 4000мм из трубы профильной 50*50*2мм в порошковой окраске с пласти-ковой заглушкой секции ограждения размером 2030*2500мм +1030*2500мм с прутьями толщиной 5\6\5 мм в порошковой окраске; крепление хомуты металлические; монтаж на глубину 700 мм с бетонированием. Площадь - 55 м.п. Калитка одна.	251 200	232 100
	Изготовление и установка калитки входа на спортивную площадку (1 шт)	10 600	9 900
	Изготовление и монтаж 2-х ворот для мини-футбола с кольцом. Техническое описание: каркас из трубы 60*60*2,5мм, связи из трубы ВГП 32*3,2мм; влагостойкий баскетбольный щит; прочное антивандальное кольцо с сеткой; упор к ограждению на болтовом соединении.	86 200	76 200
	ИТОГО	348 000	318 200
5.	Устройство детской площадки		
5.1	Дополнительная комплектация элементами:		
	Домик - беседка для малышей	58 050	
	Качалка на пружине	23 100	
	Качалка- балансир малая	9 325	
	Карусель для малышей	25 825	
	ИТОГО	116 300	
5.2	Покрытие детской площадки:		
	Выравнивание детской площадки с добавлением нового материала (отсыпки) - отсев гранитный розовый 30мм (272 м.кв.):	38 420	35 256
	Устройство бордюрного камня по периметру спортивной площадки (93 м.п.)	59 985	53 475
	Устройство набивного покрытия из резиновой крошки: детское покрытие MASTER FIBR из крашеной резиновой крошки, комбинированное, цвет 50% зеленый, 50 % терракот, толщина покрытия 15мм (272 м.кв.)	386 240	342 720
	ИТОГО	484 645	431 451

5.3	Изготовление и установка деревянного ограждения детской площадки (без круглых оснований): столб высотой 1000мм из бруса 100*100мм; поперечные лаги длиной 2000мм из строганой доски 35*60мм; штакетник из строганой доски 100*20мм с заваленным торцом; металлическая закладная под столбы ограждения; окраска в 2 слоя эмалью; монтаж на глубину 400 мм с бетонированием. (93 м.п.)	152 520	
	ИТОГО детская площадка с ограждением	637 165	
6.	Изготовление и монтаж навеса (2 шт)	98 800	
	Техническое описание: габаритные размеры навеса В*Ш*Д 2200*2000*4000мм; столб длиной 3000мм из трубы профильной 60*60*3мм; лаги по столбам из трубы профильной 60*60*3мм; фермы навеса в количестве 5ти штук, каркас из профильной трубы 40*40*2мм, заполнение из профильной трубы 40*20*1,5мм; поликарбонат сотовый бронза 10мм с пластиковыми кантами; монтаж на глубину 800 мм с закладными и бетонированием.		
7.	Изготовление и монтаж велосипедной парковки длиной 3000 мм на 12 парковочных мест (3 шт)	115 200	
	Техническое описание: габаритные размеры В*Ш*Д 2400*1500*3000мм; каркас из трубы профильной 40*40*2мм, лаги под кровлю; заполнение каркаса под кровлю из трубы профильной 40*20*1,5мм и трубы 20*20*1,5мм; фермы навеса в количестве 5ти штук, каркас из профильной трубы 40*40*2мм, заполнение из профильной трубы 40*20*1,5мм; дуги под парковочные места из профильной трубы 20*20*2мм; поликарбонат сотовый бронза 10мм с пластиковыми кантами; монтаж на анкера через пластины металлические – 4 шт.		
8.	Система видеонаблюдения		За счет инвестиций провайдера
	Видеокамера помещение AC-D8121IR2 - 2Мп Вандалостойкая модель с ИК-подсветкой -21 шт		
	Видеокамера помещение AC-D8121IR2 - 2Мп Вандалостойкая модель с ИК-подсветкой лифты - 15шт		
	Видеокамера уличная ActiveCam AC-D2103IR3 - 10 шт		
	Сервер COTCBH -1шт		
	Монитор 18,5" BENQ GL955A черный - 1 шт		
	Винчестер 3Тb SATA - 4шт		
	Коммутатор D-LINK DGS-1008P/C1A - 5 шт		
	Коммутатор D-Link DES-1008P+ 6шт		
	Щит ЦМП-06 IP31 (500x400x170) - 5шт		
	Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX800CI-RS - 1шт		
	Фильтр сетевой IPPON В K212, 6 розеток с/з, 1,8м. -1шт		

9.	Система контроля доступа	534 476	
	Автоматика для откатных ворот, вызывные панели, стойки для вызывных панелей, ограждение стоек считывания, контроллеры, блоки питания, сетевые коммутаторы, доводчики, программное обеспечение и т.п., монтажные работы.		
10.	Обустройство зоны отдыха между корпусами 1а к.1 и 1а.к.2 (работы выполняются в случае отказа от устройства парковки)		
10.1	Высадка деревьев, кустарника и газонной травы	114 000	
10.2	Завоз плодородного грунта	12 000	
10.3	Укладка тротуарной плитки 180м.кв.	248 400	
10.4	Ограждение деревьев бардюрным камнем 38 м.п.	23 650	
10.5	Установка 6 скамеек	54 600	
10.6	Оборудование крытой беседки	96 800	
	ИТОГО	549 450	

Генеральный директор ООО "Сервис +"



С. Большаков